

KORT

Orkestbak	Nee
FOH	Licht en geluid vanuit de zaal (geen gebruik cabine)
Kap changementen tijdens voorstelling	Nee
Balletvloer	Zwart bij aanvang bouw: van het huis, gelegd en NIET geplakt
Duur voorstelling	1x 50 min. + 10 min. aansluitend nagesprek (geen pauze)
Nagesprek	Na de (school-)voorstelling vindt op de speelvloer een nagesprek plaats (max. 10 min)
Duur bouw	4 uur voor aanvang. Excl. diner
Aantal technici theater	2
Aantal technici theater tijdens voorstelling	1
Aantal kleedkamers	2x (handdoeken worden gewaardeerd)
Bijzonderheden	Stroboscoop, haze, low fog

CONTACT

Techniek - 1e inspicient	Wytze Veenstra wytze@hethoutenhuis.org +31 6 30 93 33 24
Algemeen	Het Houten Huis info@hethoutenhuis.org www.hethoutenhuis.org

PERSONEEL

Gezelschap technici	2
Aantal technici theater	2
Aantal technici theater tijdens voorstelling	1
Aantal acteurs	3
Aantal productie medewerkers	0
Bijzonder personeel	We hebben 1 technisch ondersteunende hond die af en toe mee gaat. Mocht dit een probleem zijn dan horen wij het graag.

TIJDSHEMA

Aankomst & bouw	4 uur voor aanvang. Excl. diner
Voorstelling	1x 50 min. + 10 min. aansluitend nagesprek (geen pauze) Zaaldeuren blijven gesloten tot kort voor aanvang van de voorstelling. Op de voorstellingsdag: graag een kort overleg over het vullen van de zaal.
Pauze's	In overleg
Breek	Ongeveer 1,5 uur

DECOR

Decor	Gezelschap neemt vloer matten mee (1m x 1m) die onder de balletvloer van het huis worden gelegd 
-------	---

Speelvloer	Minimaal: 7,0 m. x 7,0 m. x 4,8 m. hoog
Zichtlijnen Blokkade	Geen
Balletvloer	Zwart bij aanvang bouw: van het huis, gelegd en NIET geplakt
Zaalopstelling	Indien de zaal meerdere opstellingen heeft spelen we graag in amfi of vlakkevloer opstelling
Verduistering	Voor een aantal scenes is het essentieel dat de zaal echt donker is. Graag kijken we met jullie op de dag zelf naar het verduisteren van eventuele lichtbronnen/nooduitgang bordjes

TECHNIEK

Audio	Het gezelschap neemt mee: - Geluidstafel Digico SD9 - Dante stageblok + rack - Zenders - IEM - 2x monitor speaker voor in de kap - 2x PA speaker voor in de kap
PA	Van het huis, aangevuld met speakers van gezelschap 2x monitor van het huis in de manteau
Audio trekken	2
Benodigde stroom	1x 220v 16A op rechts
UTP lijnen	2x van FOH naar rechts
Aantal zenders gezelschap	8x zender in 550 mHz > 668Mhz 1x IEM in B-band

Licht	Het gezelschap neemt mee: - Lichttafel MA2 on PC - MA2 node + rack - 8x Robe 350 - 2x Robe Esprite - 2x Astera led spot op accu - Hazer op waterbasis - Low fogger op oliebasis
Lichttrekken	4
Benodigde stroom	1x 32A op links
DMX en UTP lijnen	Bij de FOH DMX lijn 1/huislijn en 1x UTP lijn naar links voor node gezelschap
Rook	Haze en low fog
Bijzonderheden	Stoboscoop effect

Kap	
Deco trekken	Geen
Afstopping	Indien mogelijk poten en friezen. Anders zij-zwart
Kapchangements tijdens voorstelling	Nee Week voorafgaand aan de voorstelling wordt een kaplijst gestuurd. Een voorbereide kap bij aanvang bouw wordt zeer op prijs gesteld. Licht en audio trekken kunnen gecombineerd worden.

Transport	Graag parkeergelegenheid voor alle voertuigen
Vrachtwagen	C1 bakwagen kenteken: 62-BSF-8 lengte 8.60 meter
Auto's	2 personenauto's voor acteurs

ALGEMEEN

Randprogramma (bij vrije voorstellingen)	Uw afdeling Marketing is hierover apart geïnformeerd
Nagesprek	Na de (school-)voorstelling vindt op de speelvloer een nagesprek plaats (max. 10 min)
Aantal kleedkamers	2x (handdoeken worden gewaardeerd)
Wassen & drogen	Indien beschikbaar maken wij graag gebruik van een wasmachine en droger. Wij horen het graag wanneer er geen was en droog mogelijkheid is

AFSLUITEND

	Een voorbereide kap en balletvloer stellen wij erg op prijs. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze technische lijst dan horen we dit graag. Neem hiervoor contact op met Wytze Veenstra - wytze@hethoutenhuis.org Wij kijken ernaar uit om bij jullie in het theater te komen spelen! Namens het hele team van Het Houten Huis
--	---