



Als het anders loopt, reprise '24 - '25

Technisch Fiche

Versie: WV 2024 07 17

TIJDSHEMA

Aankomst & opbouw	7 uren voor aanvang, eventuele pauzes in overleg Aankomst acteurs: minimaal 3 uur voor aanvang, 1 uur vroeger indien aanvang rond lunch of diner
Voorstelling	Voorstelling: 1x 70 min. Voorstelling begint als het publiek binnenloopt. Zaaldeuren blijven gesloten tot kort voor aanvang van de voorstelling. Geen pauze Bij een schoolvoorstelling vindt er een nagesprek plaats: acteurs spreken vanaf het podium met de kinderen in de zaal: 10 minuten
Afbreken	Ongeveer 2,5 uren

PERSONEEL

Gezelschap	13 acteurs (3 acteurs met beperking, oa rolstoel), 4 technici
Theater	3 ervaren technici van het theater bij op- en afbouw, geen kap changementen

TECHNIEK

Audio	Het gezelschap neemt eigen audio mee (mengtafel, multikabel, micro's e.d., 14 zenders in B-band). Eigen systeem gezelschap gevlogen boven podium (aangevuld met weergevers van het theater)
Licht	Het gezelschap neemt eigen lichttafel en bewegend licht mee. Er word gebruik gemaakt van een beperkt aantal zaaldimmers en spots in kap, front en portaal van het theater Week voorafgaand aan de voorstelling wordt een kaplijst gestuurd. Een voorbereide kap bij aanvang bouw word zeer op prijs gesteld
DMX	Op de vloer graag 2 lijnen: lijn 1 tevens huislijn, lijn 2 voor het eigen licht in de kap
Stroom	2x 32A/380V, 1x 16A/230V op het rechter achtertoneel
Transport	Truck + citytrailer: L 14.23 mtr. - H 4.00 mtr - B 2.59 mtr Inside: 11.18 - 2.65 - 2.48 Graag P-plaats Drie personenauto's voor technisch team. Graag parkeergelegenheid voor alle voertuigen

ALGEMEEN

Decor	Twee grote beweegbare wanden, een aquarium, twee verrijdbare bankjes, elektrische carrousel Noot: Een van de decorstukken moet worden gevuld met water (ongeveer 250 liter): aan- en afvoer van water op of nabij podium is nodig (maximaal op 45 meter afstand, gezelschap heeft eigen slang)
Speelvloer	10d x 12b x 6h
Zichtlijnen Blokkade	Per theater is een 'eigen' zichtlijnentekening gemaakt: wordt uiterlijk 01-09-'24 toegestuurd Advies van HHH is om alle 'doorsneden' stoelen ook mee te nemen in de blokkade Extra blokkade vlakke vloer: 1e rij - 4 stoelen: buitenste 2 links - buitenste 2 rechts (tbv licht)
FOH	Licht, geluid en bediening robots vanuit de zaal = 3 pers. ca 4 meter op techniekplaatsen (geen gebruik cabine)
Afstopping	Eigen achterdoek en poten worden ingehangen, kaplijst en afstopping zaal word in de week voorafgaand aan de voorstelling gemaïld
Balletvloer	Eigen balletvloer van gezelschap, aangevuld met balletvloer van theater Bij aanvang bouw: geen gelegde balletvloer van theater
Randprogramma (bij vrije voorstellingen)	In de foyer: levensgrote verbandtrommel (uitgeklapt 120 x 220 cm) bemand door gezelschap. Graag tafels en stoelen voor publiek om aan te knutselen, geen technische voorzieningen nodig Uw afdeling Marketing wordt hierover apart geïnformeerd

INFORMATIE

Technisch	Wytze Veenstra, + 31 6 30 93 33 24, wytze@hethoutenhuis.org
Algemeen	HET HOUTEN HUIS, www.hethoutenhuis.org , info@hethoutenhuis.org